

3/0188/2024

Beschlussvorlage
öffentlich

Stadt Schönberg

Ausschreibung und Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Unterhaltung Verkehrsanlagen/ Verkehrszeichen und Reinigung der Containerplätze

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich III <i>Datum</i> 11.03.2024	<i>Bearbeitung:</i> Maria Wilhelms <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828-3301310
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Finanzausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Hauptausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Die Stadt Schönberg hat eine Rahmenvereinbarung mit einer ortsansässigen Firma für die Unterhaltung Verkehrsanlagen/ Verkehrszeichen und Reinigung der Containerplätze abgeschlossen. Diese Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Jahren und läuft bis zum 31.12.2024.

Aus diesem Grund ist es notwendig eine neue Ausschreibung zu erstellen und den Auftrag neu zu vergeben.

Die zu erwartende Auftragssumme beläuft sich auf ca. 51.100,00 €/ Kalenderjahr (ohne Instandhaltungsvergütung).

Es wird empfohlen die Rahmenvereinbarung wieder für 3 Jahre auszuschreiben. Durch die Vertragslaufzeit, haben die Firmen eine bessere Planungssicherheit und können dadurch eventuell ein besseres Preisangebot machen, als bei einer kürzeren Laufzeit.

Die Refinanzierung der Kosten für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze erfolgt über eine Vereinbarung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg. Die Stadt erhält einen Zuschuss in Höhe von 18.000,00 €/ Jahr (PSK 11.54101.41443000). Die letzte Kostenanpassung war im Jahr 2021, eine weitere Anpassung der Höhe ist seitens des Landkreises nicht angedacht, wie uns auf Nachfragen mitgeteilt wurde.

Beschlussvorschlag

Die Stadt Schönberg beauftragt das Amt Schönberger Land die Rahmenvereinbarung für die nächsten 3 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2027) neu auszuschreiben. Weiterhin wird das Amt Schönberger Land bevollmächtigt den Auftrag zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
51.100,00 €	00,00 €	51.100,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH

VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN

Eigenmittel	51.100,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge (11.54101.41443)	18.000,00 €	Produktsachkonto	11.54101.5292 Proj. 44 (42.000 €) und
Beiträge	00,00 €		11.54104.5233 (9.800 €)

Anlage/n

1	Leistungsverzeichnis (öffentlich)
---	-----------------------------------

Amt Schönberger Land
Rahmenvereinbarung Bauhofsleistungen Schönberg 01.01.2025-31.12.2027

Rahmenvereinbarung über die Ausführung von Bauhofsarbeiten, hier Unterhaltungsarbeiten der Verkehrsanlagen /Verkehrszeichen und Reinigungsleistungen der Containerplätze in der Stadt Schönberg und den Ortsteilen

Amt Schönberger Land für die Stadt Schönberg
 Am Markt 15
 23923 Schönberg
 Tel.: 038828 330-1310

Langtext - Leistungsverzeichnis						
OZ	Bezeichnung	Art	Menge	Einheit	Einzel- preis	Gesamt für 156 KW
B 01	REINIGUNG	Titel				
B 01.01	Wertstoffcontainerplätze reinigen Anl 2_B	Bereich				
B 01.01.0001	Reinigung der Containerstellplätze gemäß Standorte Anl. 2_B Besenrein fegen. Müll einsammeln. Im Umkreis von 5,0m und einschließlich angrenzender Gehwege. Weiterhin Unkraut aus Fugen kratzen ohne Einsatz von chemischen Mitteln. Abfall geht in Eigentum des AN und ist entsprechend zu entsorgen. Ausführung immer wöchentlich freitags. Abrechnung erfolgt pro Containerstellplatz. Die Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren.	Pos.	1.099	Stück		
B 01.01.0002	Sonderreinigung der Containerstellplätze gemäß Standorte Anl. 2_B Im Havariefall oder bei übermäßiger Verschmutzung. Besenrein fegen. Müll einsammeln. Im Umkreis von 5,0m und einschließlich angrenzender Gehwege. Abfall geht in Eigentum des AN und ist entsprechend zu entsorgen. Ausführung bei Bedarf. Abrechnung erfolgt pro Containerstellplatz. Die Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren.	Pos.	12	Stück		
B 02	VERKEHRSSICHERUNG	Titel				
	HINWEIS In mehreren Abschnitten	Text				
B 02.0001	Verkehrsschild wechseln Verkehrsschild des AG (Größe 1 und 2) an vorhandene Aufstellvorrichtung anbringen und beseitigen, für die Bauzeit warten. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild = Runde, Dreieck, Quadrat. Anbringen an Pfosten. Aufstellhöhe = 2,2 m. Material stellt AG ab Lagerplatz. Lagerplatz nach Unterlage des AG. Material des AG säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern, abladen und sortiert lagern.	Pos.	75	Stück		

OZ	Bezeichnung	Art	Menge	Einheit	Einzel- preis	Gesamt für 156 KW
B 02.0002	Verkehrsschild abbauen Größe Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m². Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächenhaft verfüllen und verdichten.	Pos.	75	Stück		
B 02.0003	Verkehrsschild aufstellen Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen. Schildgröße bis 1,1 m². Schild = flache Ausführung. Lochung nach IVZ-Norm, Standardplan I durchführen. Befestigungsteile liefert AN. Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach IVZ Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche. Verkehrsschild vom Lagerplatz des AG abholen, aufladen und abladen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Verkehrsschild säubern.	Pos.	75	Stück		
B 02.0004	Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm. Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm. Pfosten mit biegesteifem Erdanker aus Rundstahl, ca. 250 mm vom unteren Rohrende. Vorh. Befestigung = Pflaster. In Bodenklasse 3 bis 5 aufstellen. Fundament Typ A nach IVZ-Norm. Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Pos.	45	Stück		
B 02.02	Verkehrsschilder reinigen	Bereich				
	HINWEIS In mehreren Abschnitten	Text				
B 02.02.0001	Verkehrsschilder reinigen Verkehrsschilder Runde/Dreieck und Rechteck der Größe 1 und 2 reinigen mit Wasser.	Pos.	300	Stück		
B 02.02.0002	Verkehrsschilder reinigen Verkehrsschilder Vorwegweiser bis 3m² reinigen mit Wasser.	Pos.	45	Stück		
	Gesamtsumme netto:					
	19 % MwSt:					
	Gesamtsumme brutto:					